

Proponente / Tomador MUNICIPIO DE ITUPEVA	Município/UF ITUPEVA/SP
---	-----------------------------------

Nº do CT 1028095-85	Empreendimento / Apelido RECAPEAMENTO AV. EMILIO CHECHINATO TRECHO PACAEMBU II	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MTUR / Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística
-------------------------------	--	--

ORÇAMENTO - TOMADOR

DATA BASE SINAPI: 12/2016 (NÃO DESONERADO)						BDI PADRÃO: 24,00%			P
						BDI DIFERENCIADO 1: 0,00%			D1
						BDI DIFERENCIADO 2: 0,00%			D2
						BDI ZERO: 0,00%			Z
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI	
TOTAL							493.785,27	↓	
1	M	RECAPEAMENTO AV. EMILIO CHECHINATO - TRECHO PACAEMBU II					493.785,27		
1.1	A	RECAPEAMENTO AV. EMILIO CHECHINATO - TRECHO PACAEMBU II					493.785,27		
1.1.1	C	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	332,84	412,72	4.127,20	P
1.1.9	C	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	12.222,59	1,37	1,70	20.778,40	P
1.1.10	C	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	880,02	200,06	248,07	218.306,56	P
1.1.11	C	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	19.556,14	1,22	1,51	29.529,77	P
1.1.12	C	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	518,00	19,71	24,44	12.659,92	P
1.1.13	C	72964	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	1.466,71	73,00	90,52	132.766,59	P
1.1.26	C	COMP 01	FORNECIMENTO E E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO	UNIDADE	670,00	39,45	48,92	32.776,40	P
1.1.27	C	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	1.661,77	20,79	25,78	42.840,43	P

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI NÃO DESONERADO desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: MARCIA MENDES VILLEGAS

CREA/CAU: 5061461320

ART/RRT: 28027230171588853

Data: 24/03/2017